ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวันสวัสดิ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนเหียง ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวันสวัสดิ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนเหียง ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเมธา ศักดิ์เกิด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

๖.๒ นายอโนทัย ม่วงพุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายรัฐวิรัญชน์ เทพพิชิตสมุทร ตำแหน่ง ช่างโยธา ๕

สรุปประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวันสวัสดิ์ ซอย 2
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเหียง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

แบบเลขที่ แบบ ปร.4

ประมาณการตามแบบ

ประมาณราคาวันที่ 20 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ เงื่อนไข Factor F.
	ประเภทงานถนน	242,697.47	1.3365	324,365.17	ระยะเวลาการทำงาน 30 วัน
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		327,365.17	
		ปรับลดราคาเหลือ		323,000.00	
สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเมธา ศักดิ์เกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอโนทัย ม่วงพุ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัฐวิรัญชน์ เทพพิชิตสมุทร)
ช่างโยธา 5

ใบประมาณการค่าก่อสร้างโครงการ (งบประมาณประจำปี 2559)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก 5 5 102 0.15 0.5 แบบ ปร.4

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย วัสวัสดิ์ ซอย 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเหียง หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาวันที่ 20 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง (บาท)		
1	งานขุดรื้อปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	1,264.00	ตร.ม.			15.00	18,960.00	18,960.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	25.50	ลบ.ม.	600.00	15,300.00	20.00	510.00	15,810.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 ksc	76.50	ลบ.ม.	1,950.00	149,175.00	300.00	22,950.00	172,125.00	
4	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.						
5	เหล็กตะแกรงวายแมช ขนาด 4.00 มม.	510.00	ตร.ม.	30.00	15,300.00	5.00	2,550.00	17,850.00	
6	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.06	ตัน	18,016.00	1,087.88	3,300.00	199.27	1,287.15	
7	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม.	0.19	ตัน	22,275.00	4,214.65	2,900.00	548.71	4,763.36	
8	งานไม้แบบ	30.60	ตร.ม.	250.00	7,650.00	90.00	2,754.00	10,404.00	
9	งานยางมะตอย	51.00	เมตร	12.00	612.00	12.96	660.96	1,272.96	
10	งานแผ่นพลาสติกปูรองพื้น	1.00	ม้วน	200.00	200.00	25.00	25.00	225.00	
	รวมราคาทั้งหมด				193,539.53		49,157.94	242,697.47	
	FACTOR F. 1.3365	1.3365						81,667.70	
	ป้ายโครงการ							3,000.00	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด							**327,365.16**	
	ปรับลดราคาลงเหลือ							**323,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเมฆ สกลิ์เดอ.)
ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอโนทัย มวยพุ่ม)
ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเจ้าวิชัย ทัพพีนิคมฤทธิ์)

สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน